

Tekniske Standarder

Bips nr. 65.1 – Telefonanlæg



Indholdsfortegnelse

65.11	Telefon, fastnet	3
65.11.1	Indledning	3
65.11.2	Generelle principper	3
65.11.3	Installation/udførelse	3
65.11.4	Komponenter	3
65.11.5	Funktionsprøvning/test	3
65.12	Telefon, trådløs	4
65.12.1	Indledning	4
65.12.2	Generelle principper	4
65.12.3	Installation/udførelse	4
65.12.4	Komponenter	4
65.12.5	Funktionsprøvning/test	4

65.1 - Telefonanlæg

Rev. 2017.06.01

65.11 Telefon, fastnet

65.11.1 Indledning

65.11.2 Generelle principper

Jf. installation se pkt. 64.21 IT-infrastruktur (Dataanlæg).

65.11.3 Installation/udførelse

Telefoni entreprisen leveres og installeres af bygherren eller den leverandør som bygherren vælger.

~~Der skal aftales med brugerne, hvor telefonudtag placeres, samt hvor mønt- og patienttelefoner skal etableres.~~

Som backbone bruges parsnoet telekabler. Antal par vurderes i de enkelte sager. Backbonekabler fremføres fra telefonhovedkrydsfeltet ved lokale 4-0-113.

65.11.4 Komponenter

65.11.5 Funktionsprøvning/test

100 % måledokumentation.

Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering.

65.1 - Telefonanlæg

Rev. 2017.06.01

65.12 Telefon, trådløs

65.12.1 Indledning

65.12.2 Generelle principper

65.12.3 Installation/udførelse

Generelt skal der opsættes der en arbejdsstation på føringsvej over nedhængte lofter.
Hvor der i forbindelse med renoveringer opsættes nye metal lofter, skal sendere flyttes ned under loftet.

Alt arbejde med anlægget skal koordineres med Teknisk Afdeling.

Dækningsprøve udføres af teknisk afdeling.

65.12.4 Komponenter

Dect-anlæg fabrikat Ascom.

65.12.5 Funktionsprøvning/test

100 % check med dokumentation af dækningsområder.

Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering.