

Tekniske Standarder

Bips nr. 65.5 – Uranlæg



Indholdsfortegnelse

65.5	Uranlæg	3
65.5.1	Indledning	3
65.5.2	Generelle principper	3
65.5.3	Installation/udførelse.....	3
65.5.4	Komponenter	3
65.5.4.1	<i>Hovedur:</i>	3
65.5.5	Funktionsprøvning/test	3

65.5 – Uranlæg

Rev. 2017.06.01

65.5 Uranlæg

65.5.1 Indledning

Denne Teknisk standard skal følges ved renoveringer og nybygning, og skal indarbejdes i udbudsmaterialet.

65.5.2 Generelle principper

65.5.3 Installation/udførelse

Uranlægget er opbygget som et centralt ur anlæg som hhv. et 2-ledet og 4-ledet system.

I sengestuer, undersøgelsesrum og operationsstuer mv. udstyres ure med sekundviser. Øvrige steder leveres urene uden sekundviser.

Størrelse Ø300, taltype streger.

Der skal som udgangspunkt monteres ure i alle rum, hvor personalet arbejder samt i personale-
rum. Den endelige bestykning aftales med brugere og Teknisk Afdeling.

Hver bygning forsynes med et hovedur, som styrer diverse biure.

Montering af urene skal være på en sådan måde, at urene let kan løftes af for justering.

Placering aftales med bruger.

Placering af urene skal være sådan, at flest mulige kan aflæse urene.

Gangure skal være to-sidet (skal kunne ses fra begge sider)

65.5.4 Komponenter

65.5.4.1 Hovedur:

De enkelte bygninger udstyres med 1 hovedur pr. etage.

Hovedurene skal være opkoblet til "Frankfurt tid".

65.5.5 Funktionsprøvning/test

Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering.